

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

Россия, 123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Пресненский, пер. Электрический, дом 3/10, стр.1, помещ. 3/5
ОГРН 1237700191112 / ИНН 9703138094 КПП 770301001


**Разработка проектно-сметной документации 2025 года на
комплексное благоустройство территорий административных
округов города Москвы и расположенных на них объектах.
Измайловская площадь.**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

32-2025/ОД-И-ПЗ

2026



АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

Россия, 123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Пресненский, пер. Электрический, дом 3/10, стр.1, помещ. 3/5
ОГРН 1237700191112 / ИНН 9703138094 КПП 770301001

**Разработка проектно-сметной документации 2025 года на
комплексное благоустройство территорий
административных округов города Москвы и
расположенных на них объектах. Измайловская
площадь.**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

32-2025/ОД-И-ПЗ

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Афанасьева Г.В.

Кондрашина Е.Б.

Содержание

1. Общая часть 2

2. Исходные данные. 2

3. Краткая характеристика существующего положения. 2

3.1 Существующая планировка. 3

3.2 Существующие насаждения..... 5

4. Основные проектные решения..... 5

4.1 Инженерная подготовка территории..... 6

5. Озеленение территории 6

5.1 Дендрологические решения..... 6

5.2 Устройство и восстановление травяного покрова 8

6. Общие указания 11

Согласовано			
Взаим. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. №подл.	Разработал	Дмитриев Д.Д.	
	ГАП	Буковаверхова	
	ГИП	Гамов М.И.	
	Проверил		
	Н.контр.		



32-2025/ОД-И-ПЗ

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
	1	9
ООО «Архитектурное Бюро МСК»		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Адрес объекта: ВАО, Измайловская площадь.

- Техническое задание на разработку раздела проектно-сметной документации «Озеленение территории»

- При разработке проекта использовались следующие нормативные документы:

- ### 3. Краткая характеристика существующего положения.

Измайловская площадь — площадь в районе Измайлово Восточного административного округа Москвы. Безымянная площадь у остановки трамвая «Диспансер» в поселке Измайлово 18 ноября 1949 года была названа Измайловской площадью. В центре площади располагается Измайловский дом культуры строителей, построенный в 1951 году.

Протяженность – 331,6м

В рамках выполнения проектной документации осуществляется проведение комплексных работ по благоустройству территории.

Проектная документация разработана в строгом соответствии с инженерно-геодезическими изысканиями, выполненными ГУП «Мосгоргеотрест».

3.1 Существующая планировка.

Объект расположен между 1-м, 2-м, 12-м и 13-м кварталами района Измайлово. Представляет собой вытянутый узкий неравнобедренный треугольник, с юга ограниченный Первомайской улицей, с востока и с запада боковыми проездами самой площади, а с севера примыкающий к 2-й Прядильной улице. 1-я Прядильная улица примыкает к площади с востока и с запада, не пересекая её. В центре площади располагается Измайловский дом культуры строителей, построенный в 1951 году.

Объектами озеленения служат участки расположенные вдоль улицы, участки газона разграничивающие тротуар и проезжую часть, древесно-кустарниковые насаждения на площади.

Территория не имеет ярко выраженного перепада высот. Улица адаптирована для доступности маломобильных групп населения.

Фото существующего положения



Инв. № подл.						Лист
32-2025/ОД-И-ПЗ						3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Взам. инв. №						Подпись и дата



Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

32-2025/ОД-И-ПЗ

3.2 Существующие насаждения.

Натурное обследование территории проведено в январе 2026 года.

Древесно-кустарниковые насаждения представлены одиночными и групповыми посадками как в свободном ландшафтном стиле так и в виде регулярных приемов – аллейные посадки, рядовые посадки свободнорастущей живой изгороди из кустарников. Существующий травянистый покров частично изрежен протопами.

Цветочное оформление в границах работ отсутствует.

В процессе инвентаризации была проведена оценка санитарного состояния посадок по трем категориям:

«хорошее» - деревья здоровые, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные, заболеваний и повреждений вредителями нет, без механических повреждений;

«удовлетворительное» - деревья условно здоровые с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, заболевания и повреждения вредителями могут быть, но они в начальной стадии, которые можно устранить, с наличием незначительных механических повреждений, не угрожающих их жизни;

«неудовлетворительное» - крона слабо развита или изрежена, возможна суховершинность и усыхание кроны более 75 %, имеются признаки заболеваний (дупла, обширные сухобочины, табачные сучки и пр.) и признаки заселения стволовыми вредителями, могут быть значительные механические повреждения.

Выявлено наличие инвазивных видов таких как клен ясенелистный. Состояние которых в целом неудовлетворительное, данный вид насаждений расположен в границах охранных зон инженерных сетей, стволы искривлены и имеют аварийный наклон. Поросль и самосев так же решено назначить в рубку, чтобы избежать распространения данных форм растительности.

4. Основные проектные решения

В проекте предусмотрена замена покрытия на существующих тротуарах, а также в местах «протопов» предусмотрено устройство новых тротуаров.

В проекте предлагается благоустроить территорию путем устройства газонов засевом трав по плодородному слою.

Посадка зеленых насаждений данной программой предусмотрена взамен вырубаемых по санитарному состоянию.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	В проекте предусмотрена замена покрытия на существующих тротуарах, а также в местах «протопов» предусмотрено устройство новых тротуаров. В проекте предлагается благоустроить территорию путем устройства газонов засевом трав по плодородному слою. Посадка зеленых насаждений данной программой предусмотрена взамен вырубаемых по санитарному состоянию.								
			32-2025/ОД-И-ПЗ						Лист		
									5		
Изм.	Кол.лч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

4.1 Инженерная подготовка территории

Под инженерной подготовкой подразумевается вертикальная планировка и разбивка территории в соответствии с планом благоустройства и планом организации рельефа.

В проекте предусмотрено сохранение существующей вертикальной планировки.

Сохраняются существующие отметки и существующие продольные и поперечные уклоны элементов улично-дорожной сети. Сохраняются существующие въезды и выезды на территорию прилегающей застройки.

Возвышение бортового камня над лотком проезжей части в границах работ принято 15 см. Бортовой камень вдоль тротуаров устанавливается вровень с покрытием и газоном.

Отвод поверхностных вод с проезжей части и пешеходной зоны осуществляется по планируемой поверхности к дождеприемным решеткам с дальнейшим выпуском в существующую сеть ливневой канализации (при наличии).

5. Озеленение территории

5.1 Дендрологические решения

В комплексе все посадки формируют новый микроклимат, подчеркивают существующие закрытые, открытые и полуоткрытые пространства, создавая комфортные условия для жителей города.

Ландшафтно-композиционные приемы в данном проекте решают следующие задачи:

- включения проектируемых растений в существующие посадки для формирования единой композиционной структуры улицы и узнаваемого пространственного решения;
- наличия видовых точек и панорам визуального восприятия при подборе пород и мест посадки;
- создания зеленых буферных зон (плотных многорядных посадок) вдоль проезжих частей для улучшения экологической обстановки, защиты от пыли, шума и выхлопных газов;
- использования методов многоярусного озеленения с учетом функционального использования территории (транзит, кратковременный отдых, защитная функция);
- повышения биоразнообразия за счет применения расширенного ассортимента устойчивых к условиям улицы деревьев и кустарников.

Элементы озеленения, предусмотренные проектом:

1. Аллейная и рядовая посадка деревьев и кустарников устойчивых лиственных пород;
2. Групповые посадки с включением хвойных вечнозеленых пород деревьев и кустарников;
3. Устройство двурядной стриженной живой изгороди из кустарников;

Инв. №	Взам. инв. №
подл.	инв.
Изм.	Кол.уч
Лист	№ док.
Подпись	Дата

32-2025/ОД-И-ПЗ	Лист
6	

4. Устройство рядовых и бордюрных многоярусных посадок из свободнорастущих лиственных кустарников;
5. Устройство травяного покрова;
6. Ремонт и восстановление существующего газона;
7. Пересадка существующих кустарников.

Посадочный план разработан на базе анализа материалов полевой инвентаризации насаждений, предпроектного комплексного анализа территории с учетом сложившейся планировочной ситуации. Ассортимент подобран с целью получения декоративного эффекта в течение круглого года в соответствии с природно-климатическими условиями городской среды. При подборе ассортимента учитывались также такие требования, как соответствие растений функциональной направленности объекта. Усиление эстетического восприятия добивается разнообразием декоративных форм, подбором растений в нюансные и контрастные группы по габитусу, фактуре кроны и окраске растений в разное время вегетационного периода.

Растения подбирались устойчивые к загазованности и запыленности. При размещении посадок учитывались также допустимые расстояния между деревьями и биологические особенности роста и развития. Также, немаловажным при подборе ассортимента является адаптирование его к существующему составу древесно-кустарниковой растительности, а именно, использование таких видов растений, которые уже произрастают на объекте благоустройства, и находятся в удовлетворительном состоянии, что говорит о том, что условия произрастания этих видов на данной территории во многом соответствует их требованиям, либо о том, что данные виды растений менее прихотливы и более устойчивы к воздействиям городской среды.

5.2 Посадка растений.

Посадка деревьев и кустарников является основным производственным процессом на объектах озеленения, от правильности выполнения которого во многом зависит состояние зеленых насаждений в дальнейшем. Весь технологический процесс посадки растений состоит из следующих основных этапов: выкопка, упаковка, транспортировка, хранение, подготовка посадочных мест, посадка растений.

При посадке деревьев и кустарников особое внимание уделяется срокам проведения работ. Наиболее оптимальное время посадки – весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист	
	Подпись и дата						
на объектах озеленения, от правильности выполнения которого во многом зависит состояние зеленых насаждений в дальнейшем. Весь технологический процесс посадки растений состоит из следующих основных этапов: выкопка, упаковка, транспортировка, хранение, подготовка посадочных мест, посадка растений.							
При посадке деревьев и кустарников особое внимание уделяется срокам проведения работ. Наиболее оптимальное время посадки – весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов.							
						32-2025/ОД-И-ПЗ	Лист
							7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 743 от 10 сентября 2002 г., об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы, завозимая растительная земля должна соответствовать сертификату качества на использование растительной земли с данными агрохимического анализа.

Привезенный из питомника посадочный материал должен быть немедленно разгружен. Необходимо как можно раньше начать посадки деревьев и кустарников в заранее подготовленные посадочные места.

На временное хранение посадочный материал оставляют в специальных прикопах непосредственно на объекте. При посадке деревьев и кустарников производится добавление растительной земли 100%.

При выполнении посадочных работ необходимо обеспечить соблюдение правил и норм, принятых при создании зеленых насаждений в г. Москве (табл.5). Посадочный материал должен соответствовать по качеству и параметрам требованиям, установленным государственным стандартом и стандартам Департамента природопользования и охраны окружающей среды*. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамп и здоровую корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и вредителями.

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии со строительными нормами и правилами, в частности, регламентируются расстояния от стен зданий и различных сооружений до места посадки растений (СП 42.13330.2011)

5.3 Устройство и восстановление травяного покрова

На территории предусматривается устройство и восстановление травяного покрова. Для устройства и восстановления достаточен слой растительной земли 10 см. Для этого выкапывают корыто или насыпают землю на существующее основание вровень с сохраняемым травяным покровом. В почву вносят удобрения.

При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно внести минеральные удобрения (по действующему веществу):

на подзолистых почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах

N - 40-50, P - 60-90, K - 40-60 кг /га;

на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах

N - 20-30, P - 40-60, K - 30-40 кг/га.

Агротехника предусматривает следующие операции: подготовка почвы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта; внесение удобрений; посадка травосмеси либо укладка рулонного газона; полив; уход.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	минеральные удобрения (по действующему веществу):					
			на подзолистых почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах N - 40-50, P - 60-90, K - 40-60 кг /га; на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах N - 20-30, P - 40-60, K - 30-40 кг/га. Агротехника предусматривает следующие операции: подготовка почвы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта; внесение удобрений; посадка травосмеси либо укладка рулонного газона; полив; уход.					
						32-2025/ОД-И-ПЗ		Лист
								8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Подготовка почвы включает выравнивание его основания, вспашку на глубину 8-10см, боронование и прикатывание.

Создавать газоны лучше в начале вегетационного сезона - в начале мая или осенью - в августе-сентябре. При систематическом поливе посев можно производить в течение всего весен-не-летнего периода.

На подготовленном основании насыпают растительную землю и проводят окончательную планировку, одновременно внося минеральные удобрения. При капитальном и текущем ремонте не допускается использование торфа в чистом виде в качестве растительного грунта. Чтобы выдержать оптимальные параметры растительной земли необходимо использовать специально приготовленную земляную смесь: 50% растительной земли, 25% торфа, 25% - песка. Чтобы сохранить семена от высыхания, необходимо осуществлять их укрытие путем нанесения на поверхность тонкого слоя мульчи толщиной 1,5-2 см., состоящей из смеси торфа, растительной земли и песка.

Для нормального развития травяного покрова большое значение имеет подготовка почвы: её структура, механический состав, обеспеченность элементами питания. Все эти показатели должны быть оптимальными для произрастания трав. Почвы должны иметь хорошо выраженную структуру; количество гумуса должно составлять 4-8%; кислотность рН=4-7,0.

Основные требования к травосмесям - устойчивость к механическим повреждениям, долговечность, декоративность, теневыносливость.

Орошение посевов и всходов, особенно при недостатке влаги, осуществляют из расчета 10-12 л на 1 м² участка в течение 10-12 дней. Уходы за газоном заключаются в периодическом кошении травостоя, аэрации почвы, очистке поверхности газона, внесении сухих удобрений. Периодичность кошения травостоя зависит от типа газона. Обыкновенный газон при высоте травостоя 10-15см – 12-18 раз за вегетацию. Мавританские газоны скашивают 3 раза за лето.

6. Инструкция по эксплуатации зеленых насаждений на период достижения проектных параметров (высоты изгородей и пр. параметров) и рекомендаций по их содержанию на последующий период.

На этом этапе проводится внесение в корневую зону воды и питательных веществ, а также рыхление приствольных кругов. В качестве удобрения вносится гетероауксин, способствующий лучшей приживаемости растений.

Излишний полив нежелателен. Лучшее время полива - утро, до 11 часов и вечер, после 6 часов; наиболее благоприятная температура воды 15-22°С. Так как тёплая вода быстрее растворяет питательные вещества, которые интенсивнее поглощаются корнями.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	32-2025/ОД-И-ПЗ						Лист
									9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

В дальнейшем - в течение весны, лета, осени - приствольные пространства в пределах посадочных мест необходимо рыхлить на глубину до 6-8 см. и периодически подсыпать растительную землю в смеси с торфом слоем в 4-6 см.

Наряду с поливом необходимо проводить орошение надземной части растений путём мелкокапельного опрыскивания листьев водой (при норме расхода 2 л/м² листовой поверхности). На второй год после посадки дождевание листвы крон деревьев рекомендуется совмещать с подкормками минеральными удобрениями. Используется мочевины по норме 1 г/л воды, или

0,2%-ный раствор аммиачной селитры. Такие подкормки с дождеванием проводят в 2 этапа: в начальные фазы роста и развития - азотные удобрения и в фазы полного развития листьев - полное минеральное удобрение.

Необходим также уход за стволом у только что высаженных растений. Стволы деревьев в течение первого года рекомендуется оставлять закрытыми лёгкой проницаемой для воздуха тканью. Такая обвязка защищает ствол от солнечных ожогов. На незащищенном стволе дерева при сильном солнечном ожоге появляются трещины и «отлуп» коры.

Наряду с дождеванием крон рекомендуется использовать стимуляторы роста. Эффективным стимулятором роста является калиевая соль индолил-3-уксусной кислоты (гетероауксин, 92%-ный растворимый порошок). Нормы внесения при уходе за деревьями и кустарниками, г/дерево (куст):

- саженцы кустарников 0,5 (0,002 %)
- деревья с комом 1,3*1,3*0,6 0,75 (0,005 %)

Раствор вводится равномерно по поверхности почвы с расчётом насыщения объёма ямы.

Необходимо также рыхление приствольных кругов. Глубина рыхления 5-6 см., не более, так как можно повредить поверхностные корни.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	32-2025/ОД-И-ПЗ				10

7. Общие указания

Все работы по строительству производить в соответствии с:

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

ТСН 30-304-2000 г. Москвы «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств";

ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

ВСН 2-94 Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства;

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

"Правилами устройства электроустановок";

«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

«Правилами проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве».

Работы по озеленению производить в строгом соответствии с настоящим проектом.

Все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства, должны быть согласованы с главным инженером проекта.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства, должны быть согласованы с главным инженером проекта.									
							32-2025/ОД-И-ПЗ				Лист	
											11	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата							