

Заказчик: ООО ПСК «Азурит»

**Проект озеленения территории, расположенной по адресу:
г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева**

**Договор № ЦАО-ОТ/06-26
от 18 июня 2026 года**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Содержание проектной документации

Обозначение	Наименование	Примечание
ЦАО-ОТ/06-26	Обложка	1 с.
ЦАО-ОТ/06-26-С	Содержание проектной документации	2 с.
ЦАО-ОТ/06-26-СП	Содержание пояснительной записки	3 с.
ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ	Пояснительная записка	4 – 20 с.
ЦАО-ОТ/06-26-П-Г1	Приложение 1. Генеральный план	21 – 24 с.
ЦАО-ОТ/06-26-П-Г2	Приложение 2. Цветники	25 – 26 с.
ЦАО-ОТ/06-26-П-Г3	Приложение 3. Дендроплан	27 – 30 с.
ЦАО-ОТ/06-26-П-Г4	Приложение 4. Перечетная ведомость	31 – 42 с.
ЦАО-ОТ/06-26-П-Г5	Приложение 5. Разбивочно-посадочный чертеж	43-46 с.
ЦАО-ОТ/06-26-П-Г6	Приложение 6. Схема размещения временных мест хранения снега	47-50 с.
ЦАО-ОТ/06-26-П-Г7	Приложение 7. Визуализация проектных решений	51-54 с.

Взам. инв. №	Подп. и дата												
Инв. № подл.									ЦАО-ОТ/06-26-С				
	Изм.	Кол.уч	№ док.	Подпись	Дата	Пояснительная записка					Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Ляпина К. В.									П	2	54
	Проверил	Сахаджи В. В.											

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. Исходно-разрешительная документация	4
1.1 Техническое задание	4
2. Границы проектирования	6
3. Существующее состояние территории	7
4. Пространственное решение озеленения	9
5. Озеленение	11
6. Рекомендации по уходу за зелеными насаждениями	13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
			ЦАО-ОТ/06-26-СП							
Изм.	Кол.уч	№ док.	Подпись	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов		
						Разраб.	Ляпина К. В.	П	3	54
						Проверил	Сахаджи В. В.			




1.Исходно-разрешительная документация

1.1. Техническое задание

Описание объекта закупки (задание на проектирование)

Разработка архитектурно-планировочной концепции, проектно-сметной документации для благоустройства территории

по адресу: г. Москва, ул. Сергея Макеева

СОСТАВ РАБОТ		ОБЪЁМ РАБОТ
4.1	Раздел «Озеленение территорий»	Требуется
4.1.1	Ландшафтно-композиционные требования	Сформировать зелеными насаждениями пространственную структуру улиц с учетом: - включения проектируемых растений в существующие посадки для формирования единой композиционной структуры улицы и узнаваемого пространственного решения; - наличия видовых точек и панорам визуального восприятия при подборе пород и мест посадки (не перекрывать ценные виды, подчеркивать перспективу); - создания зеленых буферных зон (плотных многорядных посадок) вдоль проезжих частей для улучшения экологической обстановки, защиты от пыли, шума и выхлопных газов; - использования методов многоярусного озеленения с учетом функционального использования территории (транзит, кратковременный отдых, защитная функция); - повышения биоразнообразия за счет применения расширенного ассортимента устойчивых к условиям улицы деревьев и кустарников.
4.1.2	Санитарно-экологические требования.	- Запланировать под удаление инвазивные виды зеленых насаждений (клен ясенелистный и др. при наличии). - Обеспечить баланс вырубаемых и проектируемых зеленых насаждений в соответствии с действующими нормами компенсационного озеленения города Москвы.
4.1.3	Требования к составу материалов.	1. Генеральный план земельного участка в 1:500 М (ГП) с проектируемыми (пересаживаемыми) и

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ИЗ	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ

Лист


4

		сохраняемыми элементами озеленения в том числе цветниками, с указанием типа посадок, границ благоустройства, 2. Разбивочно-посадочный чертеж озеленения (план пересадки при необходимости) в 1:500 М с указанием сохраняемых и привязкой проектируемых и пересаживаемых насаждений (при наличии), привязкой цветников, с ассортиментной ведомостью насаждений. 3. Дендроплан с мероприятиями по вырубке для формирования порубочного билета в соответствии с проектным решением. Разработанный на инженерно-топографическом плане в масштабе 1:500; 4. Текстовая часть с описанием пространственного решения; 5. Визуализация проектных решений (1 видовая точка); 6. Инструкция по эксплуатации на период достижения проектных параметров (высоты изгородей и пр. параметров) и рекомендаций и по содержанию на последующий период. 7. Схема временного складирования снега при экстренных объемах осадков.
4.2	Необходимость согласований	получения Согласовать концептуальное и проектное решения озеленения улицы с Управлением проектирования озеленения ДПиООС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ			5

2. Границы проектирования

1. Площадь объекта – 0,7 га.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ

Лист

6

3. Существующее состояние территории

Улица Сергея Макеева располагается в Центральном административном округе города Москвы. С юга улица Сергея Макеева примыкает к улице Мантулинской, пересекает Шмитовский проезд и Звенигородское шоссе, а с севера примыкает к улице 1905 года.

Нумерация домов начинается от Мантулинской улицы на юге и заканчивается у улицы 1905 года на севере.

Существующее состояние озеленения на улице Сергея Макеева в городе Москве в целом можно охарактеризовать как удовлетворительное, однако при детальном осмотре выявляется ряд серьезных проблем, требующих оперативного решения. Зеленые насаждения на данной территории представлены в основном рядовыми посадками деревьев, расположенными вдоль проезжей части и тротуаров, при этом некоторая часть растений находится в ослабленном и даже аварийном состоянии. Одной из главных причин такого положения является сложный рельеф местности – многие деревья растут на склонах и естественных возвышениях, где почва постоянно подвергается эрозии и вымыванию. Из-за этого корни деревьев частично оголяются, теряют устойчивость и не могут в полной мере питать растение, что приводит к появлению трещин на стволах, образованию дупел, усыханию крупных ветвей и общему ослаблению деревьев. В период дождей, снегопадов или сильного ветра такие деревья становятся особенно опасными, поскольку существует высокий риск их падения на проезжую часть, тротуары или припаркованные автомобили, что создает прямую угрозу для жизни и здоровья людей. Помимо этого, серьезной проблемой является наличие на улице Сергея Макеева инвазивных пород деревьев, среди которых чаще всего встречается клен ясенелистный. Особенность клена ясенелистного в том, что он растет очень быстро, но его древесина остается рыхлой и ломкой даже во взрослом возрасте, из-за чего ветки и целые стволы часто ломаются при первом же сильном порыве ветра.

Исходя из проведенного анализа, наиболее логичным направлением развития представляется создание тенивыносливого кустарникового массива. Такой массив должен обладать выраженным природным характером, избегая прямой конкуренции с уже существующими деревьями за ресурсы и пространство. Это

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ			7

позволит обогатить средний ярус, внести вклад в сезонную декоративность и улучшить структуру вдоль пешеходных маршрутов.

На территории объекта имеются инвазивные виды деревьев и кустарников, которые подлежат удалению. В качестве компенсационного озеленения предлагается точечная высадка деревьев, ориентированная на местный видовой состав.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Из	Лист	№ док.

Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата

4. Пространственное решение озеленения

Основа предлагаемой нами концепции озеленения - комплексный подход к формированию комфортной среды. В его основе заложены три ключевых аспекта: экологический, эстетический и психологический.

С экологической точки зрения зеленые насаждения выполняют функцию естественного фильтра. Они задерживают пыль, снижают уровень шума и создают благоприятный микроклимат, защищающий людей от ветра в зонах отдыха. Это превращает улицу из транзитной зоны в безопасное пространство для пребывания.

Эстетика играет не менее важную роль. Главная цель здесь — создать гармоничное и визуально привлекательное пространство. Это достигается через продуманные цветовые сочетания и игру контрастов форм. Масштаб растений подбирается с учетом окружающей застройки: слишком крупные деревья могут давить на фасад, а мелкие — теряться на фоне зданий. Важную роль играют линии и композиции, которые при необходимости визуально расширяют пространство.

Психологический аспект связывает человека с природой, позволяя отвлечься от городской суеты. Спокойные оттенки листвы и мягкие формы помогают снизить стресс и способствуют эмоциональному восстановлению. При этом важно не просто создать новый зеленый островок, но и интегрировать его в существующую экосистему.

Задача ландшафтных дизайнеров — сохранить, поддержать и обогатить видовое разнообразие, добавляя новые сорта, которые органично впишутся в локальный биом и усилят его устойчивость.

При выборе посадочного материала, учитывался фактор повышения биологического разнообразия улиц города и создание ярусности посадок в уже существующих ландшафтах для улучшения эстетического восприятия. К посадке предлагаются виды и сорта древесно-кустарниковой растительности, не часто используемые для озеленения городов, такие как Клен сахаристый(серебристый), Береза полезная, Черемуха виргинская Шуберт, Можжевельник скальный и другие. Подбирался посадочный материал с учетом видового, сортового разнообразия. Используются не только декоративно цветущие сорта кустарников, но и декоративно лиственные для создания разнообразных

Взам.инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



					ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ	Лист
						9
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

ландшафтных групп, а также различные многолетники помогают создавать пространства не стандартного уличного озеленения

Посадки подчёркивают линейную перспективу улицы и усиливают ощущение глубины пространства, не перекрывая важные видовые точки и зоны пешеходных переходов.

Дополнительным преимуществом решения является повышение биоразнообразия городской среды. Использование разнообразных видов кустарников с различными сроками цветения, окраской листвы и декоративными плодами обеспечивает смену сезонных эффектов в течение года, создаёт кормовую базу для птиц и насекомых-опылителей и повышает экологическую устойчивость зелёных насаждений в условиях городской среды.

В результате формируется цельный, экологически эффективный и визуально выразительный зелёный каркас улицы, сочетающий защитные, декоративные и рекреационные функции, соответствующий характеру существующего озеленения и современным требованиям благоустройства Москвы.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ				
-----------------	--	--	--	--

Лист
10

5. Озеленение

Посадка деревьев и кустарников.

После разметки посадочных мест подготавливают ямы размером, который указан в ассортиментной ведомости к посадочному чертежу. После выкопки ям стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складывается рядом.

Оптимальное время посадки растений - весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовым варом или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать и вторично полить растения; поверхность лунки - замульчировать (древесная кора, щепа и пр.)

Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать. При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинки толщиной не

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ				11

менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест необходимо устраивать дренаж.

При посадке растений в июне должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ			12

6. Рекомендации по уходу за зелеными насаждениями

Содержанию и уходу за зелеными насаждениями должно уделяться особое внимание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличаются от естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения растений, деревьев и кустарников.

В результате изменения экологии города нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная способность растений, т.е. возможность приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит в конечном итоге к более раннему физиологическому старению растения.

Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых долговечных и высоко декоративных насаждений в городе.

Полив. Деревья, особенно на городских улицах и магистралях, нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л - на почвах тяжелого механического состава, при этом кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых. Кратность полива деревьев и кустарников за период вегетации должна быть не менее 2-3 раз. Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать до 5 раз в вегетационный сезон, для взрослых деревьев и кустарников кратность поливов снижается до 2-4 раз в сезон.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ			13

Поливы важны в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы, особенно в засушливые годы.

Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 3-4 раз за сезон с нормой полива 20-25 л/кв. м. Для скверов и садов, где деревья и кустарники произрастают группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых насаждений. Преимущество сплошного полива заключается в том, что почва равномерно увлажняется до оптимальных пределов и не разрушается ее структура. Кроме того, разбрызгиваемая в виде дождя вода смывает пыль с крон деревьев.

Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие дни, из расчета 2-3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится без применения растворов различных моющих средств в воде.

Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8-9 ч) или вечером (после 18-19 ч). Кратность обработок зависит от категории зеленых насаждений, отдаленности источников загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не менее 2-4 раз за сезон.

В засушливые годы необходимо производить осеннюю и весеннюю влагозарядку деревьев с трехкратной нормой полива.

Для полива зеленых насаждений запрещается использовать хлорированную воду.

Рыхление почвы, мульчирование и утепление. С целью устранения уплотнения почвы и удаления нежелательной растительности в приствольных кругах ежегодно следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под деревьями и 3-5 см под кустарниками.

Под старыми деревьями - памятниками природы рыхление почвы можно производить 1 раз в пять лет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ				14

Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать в чистом и рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеваться газонные травы или высаживаться цветы.

В местах интенсивного пешеходного движения лунки желательно покрывать декоративными металлическими или деревянными решетками, устраивать ограждения со скамьями для кратковременного отдыха населения.

Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки и борьбы с нежелательной растительностью необходимо проводить мульчирование почвы различными древесной корой, древесной щепой или крупным гравием, который рекомендуется применять на местах, подверженных вытаптыванию и уплотнению приствольных лунок. Использование для этих целей декоративной цветной щепы обеспечивает дополнительную декоративность. Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой мульчи - 3-5 см, ее нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или только что увлажненную почву.

В лунках растений следует систематически проводить борьбу с нежелательной растительностью, для чего может быть использован только механический способ (прополка, скашивание).

Для предохранения корней теплолюбивых растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40-50 см. Уплотнение и трамбование снега при этом не допускается.

Особенно ценные декоративные растения утепляются с помощью специально изготовленных деревянных каркасов.

Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается.

При производстве строительных работ на объекте озеленения необходимо деревья ограждать сплошными щитами высотой 2 м, располагая их на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева и устраивая деревянный настил вокруг ограждения радиусом 0,5 м.

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ			15

Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования ран на стволе.

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего календарного года.

Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не задевая ее.

Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму. Вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода.

Омолаживающая обрезка — это обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, суховершиняют, а также при пересадке крупномерных деревьев.

При усыхании или потере декоративности верхней части кроны у лиственных деревьев допускается ее глубокая обрезка до начала живой кроны или до части ствола с обильным образованием водяных побегов, а у кустарников - полный срез кроны для стимуляции образования и роста молодых порослевых побегов.

Омолаживание деревьев следует проводить постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая).

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ			16

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.

Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой. Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

Раны, дупла и механические повреждения на жизнеспособных и сохраняющих декоративность деревьях обязательно заделываются. Удаляют загнившую часть древесины дупла до здоровой; дезинфицируют полость 5%-м раствором железного или медного купороса; 3%-м раствором кремнийорганической смолы, 10%-м садовым карболинеумом, креозотовым маслом или смесью денатурированного спирта с формалином в соотношении 200:1. Поверхность полости покрывают изоляционным составом (кузбасский лак, кремнийорганическая смола) и цементируют (смесь цемента с резиновой крошкой, песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева.

Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, которую рекомендуется готовить с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия.

Дупла, образованные в результате бактериальной гнили с выделением бурой жидкости, после расчистки должны быть 1-2 раза промыты 3%-м раствором формалина (до прекращения течи).

Если дупло имеет в основании углубление, в котором собирается вода, в его дне просверливается отверстие наружу, вниз и наискось так, чтобы вода не задерживалась в полости. Можно нижнюю часть дупла заделать

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ			17

водонепроницаемой смесью до уровня входного отверстия или понизить переднюю стенку дупла до дна полости.

Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

Пломбирование дупел можно проводить только у деревьев, имеющих слой живой древесины не менее 8-10 см.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

Газоны. Правильное содержание газонов заключается в своевременном выполнении необходимых агротехнических мероприятий, профилактических мероприятий по фитосанитарному контролю, соблюдению режима эксплуатации данного типа газона.

Основными агротехническими мероприятиями являются: полив, аэрация, землевание, прикатывание.

К мероприятиям по фитосанитарному контролю относятся: удаление нежелательной растительности, контроль за распространением грибных и бактериальных инфекций.

В период таяния снега проводится рыхление снежных валов, образовавшихся при очистке садовых дорог и тротуаров в период снегопада. После таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 1025 м в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, в микрорайонах лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
								18
			Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ

категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растениями органическим удобрением.

В местах сильного загрязнения воздуха выбросами автотранспорта и промышленности лист следует сгребать и вывозить на свалку.

Уничтожение нежелательной растительности на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Нежелательная растительность выпалывается по мере ее отрастания до цветения и осеменения.

Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют вертикутерами или граблями.

Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75% полной влагоемкости). Наилучший эффект получается при поливе из переносных или стационарных систем орошения.

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/кв. м, на глинистых - 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л/кв. м. На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылением, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.

В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 кв. м газона за один раз. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления потоков воды на поверхности почвы. Для

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ				19

полива рекомендуется использовать специальные насадки, которые позволяют равномерно увлажнить почву, не допуская ее размыва.

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

После каждого скашивания партерных и обыкновенных газонов рекомендуется проводить укатывание дернового покрова.

Срезанную траву обязательно убирают.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ЦАО-ОТ/06-26-ПЗ			20